

質 疑 回 答 書（ 設 計 図 書 ）

施設部整備課

工事名 京都大学（北部）先端フィールド科学教育研究拠点新営その他工事

標記工事の設計図書について下記のとおり回答いたします。

No.	図面番号	質問事項	回答
1	現場説明書 3枚のうち3号	<u>交通整理員について</u> 今出川通りに常駐となっていますが、朝の入場車両だけの日が多々あると思います。工事期間中の常駐は必要でしょうか。	工事車両が入構する日を見込んでください。
2	現場説明書 3枚のうち3号	<u>事務所用地等について</u> 本工事用地以外に事務所用地や駐車場用地をお借りすることは可能でしょうか。	提示場所以外の工事用地はありません。
3	現場説明書 3枚のうち3号	<u>埋文調査事務所について</u> 埋文調査が1月末完了予定に対し、事務所が3月末まで残置予定となっているのは何故でしょうか。	埋蔵文化財調査の掘削完了後、発掘された遺物を整理するために、事務所を残置する必要があります。 なお、別図2に記載の通り、残置期間を令和8年4月30日までに変更します。
4	A-21、22 S-20	・矩計図において、1Fスラブ裏の仕上りがDW(1)t30とありますが、躯体床伏図では、TS1、S2と共にデッキ貼りとなっております。PF板は貼付と考えると宜しいでしょうか？	PF板は貼付けとしてください。
5	現場説明書 1号	・6 契約に関する事項 (8-2) 工事出来高予想額について、工事は令和8年3月31日までに全工事の37%以上を完成するものとする。と記載がありますが、令和8年2月2日以降工事着手～令和8年3月31日までに37%出来高を完成させるのは難しいと思われます。期限までに37%完成は必須でしょうか？	工事全体の完成期限は、図面等に記載の通り令和9年3月26日です。 本学が想定する令和7年度工事出来高予想が37%である旨を記載しています。
6	現場説明書 3号	・構内で工事用地 (2.280m ²) 以外に 現場事務所、工事車両駐車スペースをお借りすることは可能でしょうか？	質疑No2の回答を参照してください。
7	現場説明書 3号	・仮設計画及び凡例で 他現場建設発生土置場*埋戻後整地すること と記載ありますが、発生土置場の場所が明記されておりません。 また、数量書には医学部1.2km、桂キャンパス15km の記載がありますが、見積をするにあたり、使用する重機、ダンプ車の大きさ (10t、4t、2t) 等を判断したいので、指定場所を地図等でご指示いただけないでしょうか？	別図2を参照してください。 西部構内には10tダンプ入場可能、北部構内（北白川試験地内）には2tダンプのみ入場可能です。 なお、参考数量内訳書（変更）にも記載の通り、桂キャンパスからの運搬は取止めとします。
8	A-019～022 A-045	・軒天の仕上が矩計図では打ち放しの上複層塗材Eですが、天井伏せ図では、化粧型枠コンクリート打ち放しになっています。複層塗材E仕上げと考えると宜しいでしょうか？	複層塗材E仕上げとしてください。
9	-	・本工事では、物価スライド、インフレーションの運用はされるのでしょうか？	国立大学法人京都大学契約事務取扱要領（平成16年4月1日財務担当理事裁定制定）別記第1号の工事請負契約基準に記載の通りです。

		以下余白	
--	--	------	--

標記工事の設計図書について下記のとおり変更します。

No.	図面番号	指示事項
変更1	現場説明書 1号	「主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について」「現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間について」の期間を令和8年2月2日から令和8年2月23日へ変更します。（別図1）
変更2	現場説明書 3号	現場説明付記事項（図面・凡例）を変更します。（別図2）
変更3	特記仕様書 2号	3土工事「埋戻し及び盛土」の適用場所を変更します。（別図3）
変更4	特記仕様書8 号、12号 A-009、 010、028、 029、030、 033、034、 037、040、 070、071、 072	流し台（別途工事）を本工事とします。（別図4）
変更5	特記仕様書8 号 A-014、 031、049、 055、062、 074	スライディングウォール（別途工事）を本工事とします（別図5）
変更6	A-076	縁石・芝張りを追加します。（別図6）
変更7	A-080	エレベーター設備の図面を変更します。（別図7）
変更8	S-027	鉄筋の数量を変更します。（別図8）
		変更に伴う別図データは本日（令和7年12月2日）に競争入札参加者に対し、電子メールにて送付します。
		以下余白