

令和8年9月4日

質 疑 回 答 書（ 設 計 図 書 ）

京都大学施設部

工事名称 京都大学(南部)総合研究棟(第一臨床研究棟・Ⅲ期)改修電気設備工事

標記工事の設計図書について下記のとおり回答いたします。

No.	図面番号	質疑事項	
1	現場説明書 7. (11)	現状、高圧エコケーブルの納期が半年から10ヶ月程度となっております。出来るだけ確保に努めますが、間に合わない場合工期の延長等を考慮いただけますか？	監督職員と協議のうえ決定することとします。
2	全体	バスダクト、キュービクル、中央監視盤、放送その他既設への接続があるものについて既設メーカー名をご教示願います。	下記の通りお伝えいたします。 バスダクト：共同カイテック株式会社 受変電設備：京都精工電機株式会社 中央監視設備：協和テクノロジー株式会社 放送設備：T0A株式会社
3	E551～559	貫通箇所がございますが、事前にレントゲン等の現地確認を見込む必要があるかご教示願います。	はつり工事及び穿孔作業を行う場合は走査式埋設物調査を実施することとします。
4	E307	バスダクト用のブレーカーボックスの記載がありますが、図面は100Aですが、数量表は動力は60Aとなっております。図面を正として見込んで良いですか？	E307バスダクト用ブレーカーボックスについて 1Φ3P100A×1 3Φ3P60A×1 とします。
5	E601、602	電気室の改修で、高圧ケーブル敷設等ありますが、耐圧試験費用を見込んで良いのでしょうか？	本工事で設置する高圧ケーブル及び受変電設備については耐圧試験を実施することとします。
6	E601、602	トランスが支給品となっておりますが、搬入は本工事で見込みますか？見込む場合、どこからの搬入になるかご教示願います。	搬入は本工事で見込むこととします。 同団地構内別建物（運搬距離：約1km）より搬入することとします。
7	現場説明書 11枚のうち 4号他	資材搬入用EV及び人用リフトの設置は建築にて設置し、無償で使用できると考えてよいですか？	資材搬入用EV及び人用リフトの設置は別途建築工事にて行い、無償で使用できることとします。 使用にかかる電気代、維持費等の費用負担については業者間で協議することとします。
8	ET-101～ 109	照明器具等の撤去品についてPCB調査を見込みますか？	照明器具等の撤去品についてPCB調査は不要とします。
9	E-601	ご支給いただく油入り変圧器は、トッランナー変圧器第二次判断基準品とトッランナー変圧器第三次判断基準品のどちらでしょうか。	トッランナー変圧器第二次判断基準品です。

標記工事の設計図書について下記のとおり変更いたします。

No.	図面番号	指示事項
1	現場説明書他	設計図を別図1のとおり差替とします。 変更内容は図面を参照とします。
		なお、別図のデータを本日（令和8年9月4日）中に競争参加者に対し、電子メールにて送付する。
		以下、余白